

Szczegółowy zakres prac

Lokalizacja **Warszawa ul. Fort Wola 22**, chodnik przy budynku biurowym nr 15 (ok. 120 m²).

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z asfaltu wraz z wywozem i utylizacją, średnia grubość asfaltu około 6 cm, powierzchnia 210 m².
2. Rozbiórka wraz z wywozem i utylizacją krawężników drogowych wraz z rozkuciem ławy betonowej z oporem - 110 metrów bieżących (dalej mb.).
3. Rozbiórka wraz z wywozem i utylizacją obrzeży chodnikowych - 110 mb.
4. Wykonanie korytowania pod chodnik wraz z wywozem na głębokości 24 cm - 180 m².
5. Ustawienie nowych krawężników drogowych na ławie betonowej z oporem (w linii starych krawężników - odtworzenie) wraz z odtworzeniem istniejącego ścieku przy krawężnikowego - 115 mb.
6. Ustawienie obrzeży chodnikowych 8/25 na ławie betonowej - 115 mb.
7. Wykonanie podbudowy betonowej pod kostkę ze stabilizacji 5 MPa, grubość 15 cm - 180 m².
8. Ułożenie kostki betonowej grafitowej, grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubość 4 cm - 180 m².
9. Odtworzenie terenu biologicznie czynnego - powierzchnia około 30 m².
10. Uprzątnięcie terenu robót.



Zdjęcie nr 1 – chodnik wzdłuż drogi dojazdowej do budynku nr 15



Zdjęcie nr 2 – chodnik wzdłuż parkingu na tyłach budynku nr 15



Zdjęcie nr 3 – chodnik przed szlabanem na wjeździe do budynku nr 15